ДОГОВОР № 96

г. Ростов-на-Дону «01» сентября 2015 г.

ООО НПКФ «Антикор», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Дервоеда А.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ТСЖ «Чехова, 55», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Председателя Толмачева В.В., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили между собой настоящий договор о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя выполнение работ по подготовке 2-х (двух) узлов учёта тепловой энергии (УУТЭ), к отопительному сезону, 2015-2016 гг., находящегося по адресу: пр. Чехова, 55, в следующем объёме:

1.1.1. Демонтаж, текущий ремонт, юстировка приборов;

1.1.2. Лабораторные и проливные испытания приборов с предъявлением Госповерителю;

1.1.3. Монтаж и сдача представителю энергоснабжающей организации.

1.2. Все работы «Исполнитель» производит в соответствии с «Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя», метрологическими нормами и техническими требованиями на приборы.

1.3. Гарантийные обязательства на приборы несёт предприятие-изготовитель.

1.4 Договор вступает в силу с момента подписания и действует до окончания выполнения работ, предусмотренных настоящим договором.

1.5 Датой начала работ по договору считается момент получения оплаты на расчетный счет «Исполнителя».

1.6 Окончание работ: начало отопительного сезона 2015-2016 гг..

II. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет:
12 774-00(Двенадцать тысяч семьсот семьдесят четыре рубля 00 коп.),
без налога

2.2. Перед началом работ «Заказчик» оплачивает аванс в сумме 100 % стоимости всех работ по договору.

III. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

3.1. «Заказчик» обязан предоставить «Исполнителю» подлинники паспортов приборов УУТЭ для оформления поверочных свидетельств и беспрепятственный доступ к приборам.

3.2. Капитальный ремонт и замена приборов, забракованных Госповерителем в стоимость работ не входит и оплачиваются «Заказчиком» по отдельным счетам.

3.3. Ремонт задвижек, прочей сантехнической арматуры и трубопроводов в обязанности «Исполнителя» не входит, но может быть выполнен по отдельному договору.

3.4. «Исполнитель» не несёт ответственности в случае выхода из строя приборов УУТЭ, происшедшего вследствие неправильных действий персонала «Заказчика» или посторонних лиц.

IV. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Окончанием работ считается допуск УУТЭ в эксплуатацию представителем энергоснабжающей организации.

4.2. Завершение работ или этапов работ оформляется двухсторонним актом.

4.3. Окончательный расчёт по договору производится не позднее пяти суток со дня подписания акта приёмки-сдачи работ.

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Ответственными представителями сторон по настоящему договору являются:
«Заказчика» - Толмачев В.В.,тел._____
«Исполнителя» - Дервоед А.В.,тел._____

5.2. За нарушение принятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим Законодательством.

VI. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО НКПФ " Антикор"

344025, г. Ростов-на-Дону , ул. Черевичкина, 97
,почт.344006,пр.Чехова,24, ИНН 6167010293 КПП 616701001
Банковские реквизиты:, р/с 40702810552090005204 в Юго-Западный банк ОАО»Сбербанк России", г. Ростов-на-Дону
г. Ростов-на-Дону, к/с 30101810600000000602, БИК 046015602.

ЗАКАЗЧИК: ТСЖ «Чехова, 55»

344000, г.Ростов-на-Дону, пр. Чехова, 55 ИНН _____ КПП _____
Банковские реквизиты: р/с 40703810000000001173 в ОАО КБ «ЦЕНТР-ИНВЕСТ», к/с 30101810100000000762 БИК 046015762

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Директор ООО НПКФ «Антикор»
_____ А.В.Дервоед
М.П.

ЗАКАЗЧИК:
Председатель ТСЖ «Чехова 55»
_____ В.В.Толмачев
М.П.

СОГЛАСОВАНО:
Директор _____ А.В.Дервоед

Подрядчик: ООО НПКФ "Антикор"

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель _____ Толмачев В.В.

Заказчик : ТСЖ "Чехова 55"

Объект: УУТЭ по адресу: пр.Чехова, 55

СМЕТА

на подготовку 2-х узлов учета тепловой энергии
к отопительному сезону 2015-16гг.

№ п.п	Обоснование цены	Наименование работ	Единица измерения	Кол-во	Цена за ед.измер.	Прямые затраты	в т.ч. зарплата
		СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПРИБОРОВ					
1	11-02-001-01	Датчиков температуры и давления	шт	6	11,83	70,98	61,26
					10,21		
2	11-02-001-02	Расходомера	шт	3	17,08	51,24	46,38
					15,46		
3	11-08-001-03	Проводов	100шт	0,04	136,29	35,52	4,52
					105,16		
		ИТОГО				157,74	50,90
		Накладные расходы 80% от ФОТ		0,80		40,72	
		Плановые накопления 60% от ФОТ		0,60		30,54	
		ИТОГО				229,00	
		РЕВИЗИЯ,ЮСТИРОВКА,ПРОЛИВКА,НАЛАДКА					
1	02-01-001-03	Автоматизированные системы управления 1 категории технической сложности. Система с количеством каналов (К-общ):5	сист.	2	464,50	929,00	929,00
	Работы, выполняемые ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ростовской области"						
1	175013	Замена элемента питания с тестированием СИ	шт.	1	821,00	821,00	
2	175019	Техническая подготовка датчиков температуры к поверке	к-т	2	139,00	278,00	
3	175021	Техническая подготовка датчика давления (1 шт.) к поверке	шт.	2	133,00	266,00	
4	175025	Частичная разборка и удаление отложений в проточной части водосчетчика ДУ 15-50	шт.	1	463,00	463,00	
		ИТОГО				2757,00	
		Накладные расходы 65% от ФОТ		0,65		604,00	
		Плановые накопления 40% от ФОТ		0,40		372,00	
		ИТОГО				1905,00	
		ИТОГО по разделам 1,2				2134,00	
	Прейскурант	Государственная поверка средств измерений					
	ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ростовской области"						
1	170121	Электромагнитные, вихревые расходомеры: ПРЭМ,ВЭПС,ВПС,Взлет ЭР,РСМ-05 Ду <50	шт	1	3792,00	3792,00	
2	170061	Водосчетчики с импульсным выходом (магнитоуправляемым контактом) типа ВСХд,ВСТ.ETW и др. Ду 15-20	шт.	1	1391,00	1391,00	
3	170001	Водосчетчики типа ВСХ,ВСГ,СТВ и т.п. Ду 15-20	шт.	1	1167,00	1167,00	
4	170381	Датчик давления	шт.	2	770,00	1540,00	
5	170371	Термометры сопротивления	к-т	2	1375,00	2750,00	
		ИТОГО Госповерка				10640,00	
		ИТОГО по смете				12774,00	
		ВСЕГО				12774,00	
		Двенадцать тысяч семьсот семьдесят четыре рубля 00 коп.					